



Varsinaisen rakennusalueen koko n. 3027 m². Asfaltointi sekä pinnan korkeusaseman muotoilu käsittää kuitenkin koko aidalla rajatun alueen. Yht. n. 5200 m²
 Tontilta on poistettu pintamaa. Urakkaan kuuluu kaivetun pohjan viimeistelymuotoilu siten, että pohjamaan maanpinta kaataa keskellä tonttia poikittain olevaan rumpuun / salaojaan.
 Pohjoispuolen valmiin pengerryksen läpi on asennettu myös kaksi 100 mm salaojaputkea, jotka jatketaan ulottumaan läpi tontin. Pohja kallistetaan salaojiin päin.
 Pohjamaan ja täyttökerroksen väliin asennetaan KL3 suodatinkangas koko täytettävälle alueelle.

Asfalttialueen kerrokset
 asfaltti 50 mm. Lavojen alle 100 mm.
 asennuskerros murske 0...16 50 mm
 jakava kerros murske 0...35 150 mm
 kantava kerros murske 0...65 250 mm
 suodatinkerros hiekka / sora 0...55 mm 400 - 600mm
 suodatinkangas kl 3

759-403-7-77

759-403-6-129

TUNN.	LUKUM.	MUUTOS	NIMIM.	PVM
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tontti/nro	Viranomaisten merkintöjä	
Soini	508	8		
Rakennustoimenpide			Piirustustaji	Juoks.no
Uudisrakennus			PÄÄPIIRUSTUS	
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Hyötyjäteasema Soini			POHJAPIIRROS	1:500
Millespakka				
Levytie				
SOINI				
			Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero	Muutos
			1	/
Päiväys, suunnittelija, nimen selvitys ja koulutus			Yhteyshenkilö	Tiedosto
22.2.2024 Hannu Särkinen				